Tabela 9 Zestawienie inwestycji

| ID_MAPA | ID | ID_Dok | Nazwa zgłaszającego | Powiat | Gmina | RZGW | Zarząd Zlewni | Nazwa Inwestycji/działania | Całkowity zakres rzeczowy zadania/krótki opis, parametry techniczne | Współrzędne inwestycji w układzie 92 X | Współrzędne inwestycji w układzie 92 Y | Uwagi dot. lokalizacji planowanej inwestycji | Nazwa cieku | Kilometraż cieku | Stopień przygotowania inwestycji (etap planowana/etap przygotowania dokumentacji/etap realizacji) | Zakres wymaganej dokumentacji | Okres realizacji inwestycji (max. 2027 r.) od | Okres realizacji inwestycji (max. 2027 r.) do | Szacowany koszt zadania [zł] | Podmiot odpowiedzialny za realizację inwestycji | Podmiot odpowiedzialny za dalsze utrzymanie inwestycji | Przewidywany obszar oddziaływania na grunty rolne [ha] | Wielkość uzyskanej retencji [tys. m3] | Oddziaływanie inwestycji na środowisko (na elementy związane ze środowiskiem wodnym- jeśli informacja jest dostępna w posiadanej dokumentacji) | Dokument planistyczny w którym została uwzględniona inwestycja | Proponowany monitoring skuteczności - wskaźnik | Występowanie obszarów Natura 2000 w zasięgu planowanej inwestycji | Czy inwestycja planowana jest na pozostałych formach ochrony przyrody? (jeśli tak, wymienić) | Potencjalne oddziaływanie na środowisko (wstępna analiza na podstawie rodzaju i zakresu planowanej inwestycji): potencjalny wpływ na elementy biologiczne, w tym ichtiofaunę | Potencjalne oddziaływanie na środowisko: wpływ na różnorodność biologiczną | Czy proponowana inwestycja przyczyni się do poprawy stanu gospodarki wodnej na obszarze powiatu [tak/nie] | Priorytet realizacji [1 - wysoki; 2 - średni; 3 - niski] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 196 | ankietyzacja | Gmina Stoczek | węgrowski | Stoczek | Lublin | Sokołów Podlaski | Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Ugoszcz | projektowany zbiornik o pow. 317,700 m3, i pow. lustra wody 26,00 ha. Powierchnia zlewni rzeki w przekroju budowlanym wynosi ok. 80km2. Zbiornik będzie elementem małej retencji oraz będzie sprawował funkcje związana z ochrona przeciwpożarową wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenów przyległych na funkcje rekreacyjne. Budowa infrastruktury technicznej (oświetlenia, dróg dojazdowych, deptaków, ścieżek rowerowych, punktów usługowych, infrastruktury bazy noclegowej). | 525729,9 | 697755,58 | - | Ugoszcz | - | etap planowania i przygotowania dokumentacji oraz realizacji inwestycji | decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę | 2023 | 2027 | 20 000 000 | Gmina Stoczek | Gmina Stoczek | 30 ha | 317,7 | - | inwestycja zgłoszona podczas ankietyzacji | wielkość uzyskanej retencji [tys. $m^3$] | nie występują | Nadbużański Park Krajobrazowy | Wpływ negatywny może wystąpić - możliwa zmiana warunków siedliskowych, reżimu hydrologicznego, warunków fizykochemicznych wód, utrudnienia w migracji organizmów. Wpływ zależny od sposobu realizacji przedsięwzięcia i użytych materiałów. | Flora - możliwe negatywne oddziaływanie na siedliska i gatunki flory zlokalizowane w zasięgu planowanego zbiornika, ze względu na ich zniszczenie na etapie prowadzenia prac budowlanych. Na etapie eksploatacji zbiornika, przewiduje się wystąpienie oddziaływania głównie na siedliska wodne i zależne od wód występujące powyżej i poniżej zapory, a także na charakterystyczne dla tych siedlisk gatunki flory. Fauna - możliwe negatywne oddziaływanie na gatunki ichtiofauny rzecznej oraz fauny bytującej na terenie planowanego zbiornika, ze względu na zniszczenie ich siedlisk. Na etapie eksploatacji zbiornika, przewiduje się wystąpienie oddziaływania głównie na ichtiofaunę i gatunki fauny zależne od wód. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od docelowej wielkości zbiornika oraz od przyjętych rozwiązań technicznych umożliwiających migrację ryb. Oddziaływanie pozytywne - powstawanie nowych siedlisk dla licznych gatunków fauny (ptaków wodno-błotnych, płazów, ryb). | tak | 2 |
| 2 | 197 | ankietyzacja | Miasto Węgrów | węgrowski | Węgrów | Lublin | Sokołów Podlaski | Planowana budowa suchego zbiornika zlokalizowanego na prawym brzegu rzeki Ada w Węgrowie. | Planowany zbiornik jest niesterowany, który wykorzystuje naturalną retencję doliny zalewowej. Zakłada się swobodny przepływ wody z cieku Ada na teren zbiornika dodatkowo ułatwiony dzięki 25m przelewowi bocznemu w km 2+720. Opróżnianie zbiornika następuje za pomocą sterowanego upustu dennego i następuje po rzejściu fali powodziowej. | 52.411111 | 22.034722 | - | Ada | od 2+120 do 2+920 | etap przygotowania dokumentacji | decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę | | 2027 | 60 000 (szacowane koszty inwestycyjne na rok 2018) | Miasto Węgrów | Miasto Węgrów | brak danych | 7 300 | - | inwestycja zgłoszona podczas ankietyzacji | wielkość uzyskanej retencji [tys. $m^3$] | nie występują | nie występują | Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na ichtiofaunę; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody. | Flora - przewiduje się lokalny czasowy wpływ na florę na etapie realizacji przedsięwzięcia. Wielkość oddziaływania zależna będzie od przyjętego sposobu prowadzenia prac i ich zakresu. Na etapie prowadzenia prac może dojść do lokalnego zniszczenia roślinności wodnej oraz nadbrzeżnej. Fauna - brak trwałego wpływu; możliwy jest lokalny czasowy wpływ na faunę w czasie prowadzenia robót. Wynika to z prowadzenia prac w korycie cieku, a wielkość oddziaływania zależna będzie od przyjętego sposobu prowadzenia prac i ich zakresu. | tak | 2 |
| 3 | 198 | ankietyzacja | Miasto Węgrów | węgrowski | Węgrów | Lublin | Sokołów Podlaski | Planowana budowa suchego zbiornika "górnego" zlokalizowanego na prawym brzegu rzeki Czerwonka w Węgrowie. | Planowany zbiornik jest niesterowany, który wykorzystuje naturalną retencję doliny zalewowej. Zakłada się swobodny przepływ wody Czerwonki na teren zbiornika. Opróżnianie zbiornika następuje za pomocą sterowanego upustu dennego i następuje po rzejściu fali powodziowej. | 52.410556 | 22.056389 | - | Czerwonka | od 4+150 do 4+600 | etap przygotowania dokumentacji | decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę | | 2027 | 28 000 (szacowane koszty inwestycyjne na rok 2018) | Miasto Węgrów | Miasto Węgrów | brak danych | 11 500 | - | inwestycja zgłoszona podczas ankietyzacji | wielkość uzyskanej retencji [tys. $m^3$] | nie występują | nie występują | Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na ichtiofaunę; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody. | Flora - przewiduje się lokalny czasowy wpływ na florę na etapie realizacji przedsięwzięcia. Wielkość oddziaływania zależna będzie od przyjętego sposobu prowadzenia prac i ich zakresu. Na etapie prowadzenia prac może dojść do lokalnego zniszczenia roślinności wodnej oraz nadbrzeżnej. Fauna - brak trwałego wpływu; możliwy jest lokalny czasowy wpływ na faunę w czasie prowadzenia robót. Wynika to z prowadzenia prac w korycie cieku, a wielkość oddziaływania zależna będzie od przyjętego sposobu prowadzenia prac i ich zakresu. | tak | 2 |
| 4 | 199 | ankietyzacja | Miasto Węgrów | węgrowski | Węgrów | Lublin | Sokołów Podlaski | Planowana budowa suchego zbiornika "dolnego" zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki Czerwonka w Węgrowie. | Planowany zbiornik jest niesterowany, który wykorzystuje naturalną retencję doliny zalewowej. Zakłada się swobodny przepływ wody Czerwonki na teren zbiornika ułatwiony dodatkowo dzięki obecności 30m przelewu bocznego. Opróżnianie zbiornika następuje za pomocą sterowanego upustu dennego i następuje po rzejściu fali powodziowej. | 52.401944 | 22.028056 | - | Czerwonka | - | etap przygotowania dokumentacji | decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę | | 2027 | 40 000 (szacowane koszty inwestycyjne na rok 2018) | Miasto Węgrów | Miasto Węgrów | brak danych | 4 000 | - | inwestycja zgłoszona podczas ankietyzacji | wielkość uzyskanej retencji [tys. $m^3$] | nie występują | nie występują | Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na ichtiofaunę; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody. | Flora - przewiduje się lokalny czasowy wpływ na florę na etapie realizacji przedsięwzięcia. Wielkość oddziaływania zależna będzie od przyjętego sposobu prowadzenia prac i ich zakresu. Na etapie prowadzenia prac może dojść do lokalnego zniszczenia roślinności wodnej oraz nadbrzeżnej. Fauna - brak trwałego wpływu; możliwy jest lokalny czasowy wpływ na faunę w czasie prowadzenia robót. Wynika to z prowadzenia prac w korycie cieku, a wielkość oddziaływania zależna będzie od przyjętego sposobu prowadzenia prac i ich zakresu. | tak | 2 |
| 5 | 200 | ankietyzacja | Miasto Węgrów | węgrowski | Węgrów | Lublin | Sokołów Podlaski | Planowana budowa suchego zbiornika zlokalizowanego na lewym brzegu cieku dopływającego z Ruchny. | Planowany zbiornik jest niesterowany, który wykorzystuje naturalną retencję doliny zalewowej. Zakłada się swobodny przepływ wody z dopływu Rychny na teren zbiornika ułatwiony dodatkowo dzięki przelewowi bocznemu w km 2+720. Swobodne rozlewanie się wody na tereny dolinowe, w tym również tereny zamieszkałe, ograniczają zapora boczna i zapora czołowa. Opróżnianie zbiornika następuje za pomocą sterowanego upustu dennego i następuje po rzejściu fali powodziowej. | 52.385556 | 22.031389 | - | Dopływ Rychny | od 2+120 do 2+920 | etap przygotowania dokumentacji | decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę | | 2027 | 5 250 000 (szacowane koszty inwestycyjne na rok 2018) | Miasto Węgrów | Miasto Węgrów | brak danych | 142 000 | - | inwestycja zgłoszona podczas ankietyzacji | wielkość uzyskanej retencji [tys. $m^3$] | nie występują | nie występują | Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na ichtiofaunę; Możliwy czasowy wpływ w trakcie prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych wody. | Flora - przewiduje się lokalny czasowy wpływ na florę na etapie realizacji przedsięwzięcia. Wielkość oddziaływania zależna będzie od przyjętego sposobu prowadzenia prac i ich zakresu. Na etapie prowadzenia prac może dojść do lokalnego zniszczenia roślinności wodnej oraz nadbrzeżnej. Fauna - brak trwałego wpływu; możliwy jest lokalny czasowy wpływ na faunę w czasie prowadzenia robót. Wynika to z prowadzenia prac w korycie cieku, a wielkość oddziaływania zależna będzie od przyjętego sposobu prowadzenia prac i ich zakresu. | tak | 2 |
| 6 | 201 | ankietyzacja | Miasto Węgrów | węgrowski | Węgrów | Lublin | Sokołów Podlaski | Planowana lokalizacja terenu zalewowego przy ujściu cieku wodnego z Rychny | Planowany teren zalewowy mieści się w ujściowym odcinku dopływu z Ruchny na jego lewym brzegu. Zakłada się swobodny przepływ wody z dopływu z ruchny na teren zalewowy. Przepływ na teren zalewowy nie jest w żaden sposób sterowany. Wykorzystywana jest naturalna retencja, nie ma konieczności prowadzenia prac ziemnych związanych z pogłębianiem terenu. Odpływ wód następuje samoczynnie po rzejściu wód powodziowych przy pomocy istniejących rowów. Aby uniemożliwić niekontrolowane rozlewanie się wody poza obszar przeznaczony na teren zalewowy konieczna jest przebudowa fragmentu drogi gruntowej(ok. 360 m drogi) | 52.392222 | 22.005 | - | Dopływ Rychny | od 0+500 do 0+070 | etap przygotowania dokumentacji | decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę | | 2027 | 160000 (szacowane koszty inwestycyjne na rok 2018) | Miasto Węgrów | Miasto Węgrów | brak danych | brak danych | - | inwestycja zgłoszona podczas ankietyzacji | wielkość uzyskanej retencji [tys. $m^3$] | OSO Dolina Liwca | nie występują | brak wpływu | brak wpływu | tak | 1 |
| 7 | 202 | 195 | RZGW Lublin NW Węgrów | węgrowski | Węgrów | Lublin | Sokołów Podlaski | Zwiększenie zdolności retencynej zlewni rzeki Liwiec poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km 51+560 | Umocnienie lewej i prawej skarpy rz. Liwiec poniżej budowli na łącznej długości ok. 150 mb, prace remontowe obiektu, budowa przepławki | 509764,7 | 703389,3 | - | Liwiec | 51+560 | etap planowania | decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę | 2022 | 2027 | 10 000 000 | PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie | PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie | 25 | 40 | - | PPNW | wielkość uzyskanej retencji [tys. $m^3$] | OSO Dolina Liwca SOO Ostoja Nadliwiecka | nie występują | Wpływ negatywny może wystąpić - możliwa zmiana warunków siedliskowych, reżimu hydrologicznego, warunków fizykochemicznych wód, utrudnienia w migracji organizmów. Wpływ zależny od sposobu realizacji przedsięwzięcia i zastosowanych materiałów. | Flora - możliwe negatywne oddziaływanie na siedliska i gatunki flory zlokalizowane w zasięgu planowanych prac, ze względu na ich zniszczenie na etapie prowadzenia prac budowlanych. Fauna - możliwe negatywne oddziaływanie na gatunki ichtiofauny rzecznej oraz fauny bytującej w obrębie regulowanego cieku, ze względu na zniszczenie ich siedlisk. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od sposobu realizacji prac i użytych materiałów. | tak | 2 |
| 8 | 203 | 197 | RZGW Lublin NW Węgrów | węgrowski | Węgrów | Lublin | Sokołów Podlaski | Zwiększenie zdolności retencynej zlewni rzeki Liwiec poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km 54+060 | Umocnienie lewej i prawej skarpy rz. Liwiec poniżej budowli na łącznej długości ok. 300 mb | 507888,8 | 704347,2 | - | Liwiec | 54+060 | etap planowania | decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę | 2022 | 2027 | 1 000 000 | PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie | PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie | 30 | 85 | - | PPNW | wielkość uzyskanej retencji [tys. $m^3$] | OSO Dolina Liwca SOO Ostoja Nadliwiecka | nie występują | Wpływ negatywny może wystąpić - możliwa zmiana warunków siedliskowych, reżimu hydrologicznego, warunków fizykochemicznych wód, utrudnienia w migracji organizmów. Wpływ zależny od sposobu realizacji przedsięwzięcia i zastosowanych materiałów. | Flora - możliwe negatywne oddziaływanie na siedliska i gatunki flory zlokalizowane w zasięgu planowanych prac, ze względu na ich zniszczenie na etapie prowadzenia prac budowlanych. Fauna - możliwe negatywne oddziaływanie na gatunki ichtiofauny rzecznej oraz fauny bytującej w obrębie regulowanego cieku, ze względu na zniszczenie ich siedlisk. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od sposobu realizacji prac i użytych materiałów. | tak | 2 |
| 9 | 204 | 198 | RZGW Lublin NW Węgrów | węgrowski | Węgrów | Lublin | Sokołów Podlaski | Zwiększenie zdolności retencynej zlewni rzeki Miedzanka poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km 0+982 | Zabudowa wyrwy, remont budowli, przyrócenie prawidłowego biegu koryta rzeki, uzyskanie oceny środowiskowej na wykonianie przekopu koryta (przywrócenia pierwotnej trasy koryta) | 511759,5 | 701742,8 | - | Miedzanka | 0+982 | etap planowania | decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę | 2022 | 2027 | 250 000 | PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie | PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie | 7 | 0,3 | - | PPNW | wielkość uzyskanej retencji [tys. $m^3$] | OSO Dolina Liwca SOO Ostoja Nadliwiecka | nie występują | Wpływ negatywny może wystąpić - możliwa zmiana warunków siedliskowych, reżimu hydrologicznego, warunków fizykochemicznych wód, utrudnienia w migracji organizmów. Wpływ zależny od sposobu realizacji przedsięwzięcia i zastosowanych materiałów. | Flora - możliwe negatywne oddziaływanie na siedliska i gatunki flory zlokalizowane w zasięgu planowanych prac, ze względu na ich zniszczenie na etapie prowadzenia prac budowlanych. Fauna - możliwe negatywne oddziaływanie na gatunki ichtiofauny rzecznej oraz fauny bytującej w obrębie regulowanego cieku, ze względu na zniszczenie ich siedlisk. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od sposobu realizacji prac i użytych materiałów. | tak | 2 |
| 10 | 226 | 196 | - | węgrowski | Łochów | Lublin | Sokołów Podlaski | Zwiększenie zdolności retencynej zlewni rzeki Liwiec poprzez przebudowę budowli piętrzącej w km 34+010 | Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień; Przebudowa jazu wraz z budową przepławki w celu umożliwienia migracji ryb okresach prowadzonych nawodnień. | 692680,2 | 516046,7 | - | Liwiec | 34+010 | planowane | decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę | 2022 | 2022 | 1 500 000 | PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie | PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie | brak danych | 85 | - | PPNW | wielkość uzyskanej retencji [tys. $m^3$] | OSO Dolina Liwca SOO Ostoja Nadliwiecka | nie występują | Wpływ negatywny może wystąpić - możliwa zmiana warunków siedliskowych, reżimu hydrologicznego, warunków fizykochemicznych wód, utrudnienia w migracji organizmów. Wpływ zależny od sposobu realizacji przedsięwzięcia i zastosowanych materiałów. | Flora - możliwe negatywne oddziaływanie na siedliska i gatunki flory zlokalizowane w zasięgu planowanych prac, ze względu na ich zniszczenie na etapie prowadzenia prac budowlanych. Fauna - możliwe negatywne oddziaływanie na gatunki ichtiofauny rzecznej oraz fauny bytującej w obrębie regulowanego cieku, ze względu na zniszczenie ich siedlisk. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od sposobu realizacji prac i użytych materiałów. | tak | 2 |
| 11 | 240 | W_B_1613 | - | węgrowski | Sadowne | Lublin | Sokołów Podlaski | Przebudowa przepompowni Wilczogęby gm. Sadowne, pow. węgrowski | Projekt obejmuje przebudowę przepompowni Wilczogęby. Celem projektu jest przebudowa wyeksploatowanej przepompowni Wilczogęby oraz śluzy wałowej. Projektowane roboty mają na celu umożliwić sprawne odprowadzenie wód rz. Treblinki zarówno podczas stanów niskich w Bugu jak i podczas wezbrań powodziowych. | 689330,9 | 537252,8 | - | Kanał Kacapski | - | brak danych | Pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub pozwolenie na realizację inwestycji | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 9 317 000 | PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie | PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie | brak danych | brak danych | - | aPZRP | stopień realizacji zadania względem planu | OSO Dolina Dolnego Bugu, SOO Ostoja Nadbużańska | Nadbużański Park Krajobrazowy | brak wpływu | brak wpływu | tak | 2 |
| 12 | 316 | 76 | - | węgrowski | Liw | Lublin | Sokołów Podlaski | Budowa zbiornika retencyjnego we wsi Stara Wieś | Budowa zbiornika retencyjnego | 700024,36 | 514534,78 | - | Liwiec | - | brak danych | decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę | brak danych | brak danych | 55-60 mln zł | Fundacja Makroregion | brak danych | brak danych | brak danych | - | Zał 1C PPSS | wielkość uzyskanej retencji [tys. $m^3$] | SOO: Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą, Teklusia | Nadbużański Park Krajobrazowy; ochk: Lasy Stobrawsko - Turawskie, Dolina Prosny; rezerwaty przyrody: Las Łęgowy w Dolinie Pomianki, Oles w Dolinie Pomianki | Wpływ negatywny może wystąpić - możliwa zmiana warunków siedliskowych, reżimu hydrologicznego, warunków fizykochemicznych wód, utrudnienia w migracji organizmów. Wpływ zależny od sposobu realizacji przedsięwzięcia i użytych materiałów. | Flora - możliwe negatywne oddziaływanie na siedliska i gatunki flory zlokalizowane w zasięgu planowanego zbiornika, ze względu na ich zniszczenie na etapie prowadzenia prac budowlanych. Na etapie eksploatacji zbiornika, przewiduje się wystąpienie oddziaływania głównie na siedliska wodne i zależne od wód występujące powyżej i poniżej zapory, a także na charakterystyczne dla tych siedlisk gatunki flory. Fauna - możliwe negatywne oddziaływanie na gatunki ichtiofauny rzecznej oraz fauny bytującej na terenie planowanego zbiornika, ze względu na zniszczenie ich siedlisk. Na etapie eksploatacji zbiornika, przewiduje się wystąpienie oddziaływania głównie na ichtiofaunę i gatunki fauny zależne od wód. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od docelowej wielkości zbiornika oraz od przyjętych rozwiązań technicznych umożliwiających migrację ryb. Oddziaływanie pozytywne - powstawanie nowych siedlisk dla licznych gatunków fauny (ptaków wodno-błotnych, płazów, ryb). | tak | 2 |